

施工上の注意／商品説明

メタリック(ビニル壁紙アルミ蒸着)

標準施工	下地処理	・下地は十分に平滑にしてください。
	糊付け	・濃いめの糊(エチレン酢ビ系接着剤入り)で施工してください。 ・表面に糊が付着しないようご注意ください。 ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
	張付け	・表面が硬く復元性の弱い素材のため、撫で付けは柔らかい刷毛で行い、金ペラ、硬いローラーの使用は避けてください。 ・素材の特性上、エアーや水分が抜けにくく、低温時にふくれが生じることがあります。エアー出しは確実に行ってください。 ・ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。 ・石膏ボード表面層を切り込まないよう下敷きテープを使用してください。切り込みは目スキの原因となります。 ・施工中、施工後とも、冷暖房などによる急激な乾燥は避けてください。目スキの原因となります。
	施工終了後	・表面に糊が付着した場合は、付着した糊が乾燥する前に水で濡らしたきれいな布で拭き取ってください。 マイクロファイバータイプのウエスを使用することで、よりきれいに拭き取ることが出来ます。
	【低温時に施工する場合】	・オープンタイムを長めにとってください。 ・冬期は出来るだけ室内温度を暖めて施工してください。 ・接着剤は5°C以下になると接着強度が落ち、下地に逃げられないエアーや水分が表面に抜けすることが出来ずふくれとなります。 ・モルタル、コンクリート下地の場合は特に発生しやすいのでご注意ください。
119頁 SW4442/4443/4444		120頁 SW4445/4446



▲
施工動画
基本施工方法
はこちらから

輸入壁紙 特殊掛率品

標準施工	下地処理	・商品の厚みが薄いため、下地は十分に平滑にしてください。
	糊付け	・糊は濃いめのものを使用してください。 ・表面に糊が付着しないようご注意ください。 ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
	張付け	・ジョイント部は突き付け施工してください。商品の両端はスリッター処理(化粧断ち)されています。 ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。 ・施工中、施工後とも、冷暖房などによる急激な乾燥は避けてください。目スキの原因となります。
	施工終了後	・表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。 ・粘着テープの使用は避けてください。
	以降は上記標準施工注意に加えて必要な個別の施工注意です。	
121頁	SWT4701	・糊付け後のオープンタイムは3~5分、施工可能時間は15分を目安にしてください。
122頁	SWT4702/4703・4704	・糊付け後のオープンタイムは3~5分、施工可能時間は15分を目安にしてください。
123頁	SWT4705/4706・4707	・糊付け後のオープンタイムは3~5分、施工可能時間は15分を目安にしてください。
124頁	SWT4708/4709/4710	
126頁		・糊付け後のオープンタイムは3~5分、施工可能時間は15分を目安にしてください。
<ul style="list-style-type: none"> 1巻(1本)は2巾が繋がった状態で巾70cmの梱包になっています。(図①) 図②は巾70cmを2巾施工した図です。 仕上がり図の左側から1枚目、2枚目と順に出てきます。 施工場所の寸法に合わせて柄の割付けを決めてから施工を始めてください。実際に施工場所へ商品を当てて仕上がり状態を確認することをおすすめします。 壁画の両端が繋がるデザインのため、単一としても、複数を繋げてもご使用いただけます。 		
127頁	SWT4711/4712/4713	・オープンタイムは15分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
128頁	SWT4714/4715/4716	・オープンタイムは15分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。